

**„Budowa ul. Polnej w m. Łuków” – zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”**

**Umowa Nr 61 zawarta w dniu 19.03.2018 r. pomiędzy Miastem Łuków i Wojewodą Lubelskim**

**Całkowite wydatki projektu:** 1.995.983,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote, 80/100).

**Kwota otrzymanego dofinansowania:** 997.991,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100), co stanowi 50% całkowitych wydatków projektu.

**Wkład własny:** 997.992,80 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote, 80/100).

**Okres realizacji projektu:** 03/04/2018 r. – 30/11/2018 r.

**Szczegółowy opis zadania:**

Budowa ul. Polnej obejmowała wykonanie dwóch odcinków o łącznej długości 879 m, w tym odcinek nr 1 o długości 741 m oraz odcinek nr 2 o długości 138 m.

W ramach budowy odcinka nr 1 wykonano jezdnię o przekroju ulicznym o szerokości 6,0 m, w części o nawierzchni bitumicznej i w części o nawierzchni z kostki brukowej. Poza jezdnię wykonano, oddzielone pasem zieleni, chodnik o szerokości 2,0 m oraz po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,0 m. Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy mają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. W celu spowolnienia ruchu wykonano 3 skrzyżowania, w tym 2 wyniesione. Wykonane zostało również oświetlenie uliczne z 26 stanowiskami słupowymi.

W ramach budowy odcinka nr 2 wykonano jezdnię o przekroju ulicznym o szerokości 6,0 m z kostki brukowej oraz pobocza. Wykonano również oświetlenie uliczne z 4 stanowiskami słupowymi.